



- UWAGI:
- PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKAMI ø110
 - NIEOZNACZONE ŚREDNICE RUR WODOCIĄGOWYCH - ø16x2
 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE PROWADZIĆ POD POSADZKĄ W IZOLACJI THERMAFLEX

Podgrzewacz c.w.u. 80dm³

Do zbiornika szczelnego ścieków sanitarnych wg PZT

Proj. przyłącze wody pitnej wg PZT

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Marek Kubicki 87-800 Włocławek ul.Jasna 18 B/4			
INWESTOR:	GMINA LIPNO ul.Mickiewicza 29 87-600 Lipno		
OBIEKT:	ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO NA BUDYNEK SOCJALNY FUNKCJI MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ.		
ADRES BUDOWY:	OBREB 0015 KŁOKOCK działka nr 200/1 GM LIPNO		
TEMAT:	RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stypułkowski upr.ABIT-7-7342-3/99		
DATA:	SKALA 1:50	rys nr. 1 str.	BRANŻA: SANITARNIA