

## Kosztorys ofertowy na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Biskupin

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	D- 01.01.01A	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,946		
2 d.1	D - 02.00.01 D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	$946,1 * 5 * 0,1 + 50 * 0,1 = 478,050$		
3 d.1	D - 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rury PEHD lub PCV o średnicy 60 cm	m	16,000		
4 d.1	D- 06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2	$2 * 3,0 = 6,000$		
<b>2</b>		<b>Roboty przy nawierzchni jezdni</b>				
5 d.2	D- 04.04.00 D- 04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	$(50 + 946,1 * 5) * 0,05 = 239,025$		
6 d.2	D- 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	$946,1 * 4,1 + 50 = 3 929,010$		
7 d.2	D- 05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	$946,1 * 4,1 + 50 = 3 929,010$		
8 d.2	KNNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2	$946,1 * 4 + 50 = 3 834,400$		
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
9 d.3	D- 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	$946,1 * 2 * 0,5 = 946,100$		
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23 %</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						