



Wykaz elementów drewnianych więzby dachowej

SD1	
Płyty faliste azbestowo-cementowe (Eternit)	
Łaty 50x70mm	
Krokwie 90x170mm	
Poddasze nieużytkowe	
Belki drewniane ze ślepym pułapem i posufitką	20,0cm
Tynk wapienny na trzcinie	

SD2	
Dywan podłogowy	
Strop belkowy ze ślepym pułapem i posufitką	25,0cm
Tynk wapienny na trzcinie	

PG1	
Wykładzina PVC	
Deski drewniane	15,0cm
Legary/ polepa	
Podsypka piaszkowa	
Grunt rodzimy	

Nr	Nazwa elementu	Wymiar
1	Belka kalenicowa	110x190mm
2	Krokiew	90x170mm
3	Murłata	150x160mm
4	Murłata	110x150mm

MF1	
Kamień naturalny	62,0cm

MZ1	
Tynk cementowo-wapienny	
Cegła ceramiczna pełna	57,0cm

MW1	
Tynk cementowo-wapienny	
Cegła ceramiczna pełna	45,0cm
Tynk cementowo-wapienny	

MW4	
Tynk cementowo-wapienny	
Konstrukcja drewniana / Cegła ceramiczna pełna	16,0cm
Tynk cementowo-wapienny	

Inwestycja:

Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na przedszkole (kat. IX)

Tytuł rysunku:

Przekrój A-A – inwentaryzacja stanu istniejącego

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Jarosław Pudliński	UA-V-7342-5/84/92	27.10.2015	
	mgr inż. Paweł Gerba	KUP/0105/PWOK/14	27.10.2015	
Nr umowy:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:
	Projekt budowlany	Architektura Konstrukcja	1:100	2

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.