

MZ1	
Tynk cementowo-wapienny	57,0cm
Cegła ceramiczna pełna	

MW1	
Tynk cementowo-wapienny	42,0cm
Cegła ceramiczna pełna	45,0cm
Tynk cementowo-wapienny	

MW2	
Tynk cementowo-wapienny	27,0cm
Cegła ceramiczna pełna	
Tynk cementowo-wapienny	

MW3	
Tynk cementowo-wapienny	14,0cm
Cegła ceramiczna pełna	
Tynk cementowo-wapienny	

Wykaz pomieszczeń: Parter – roboty rozbiórkowe



Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1/01	Sień	4,09m ²	Gres
1/02	Korytarz	19,47m ²	Gres
1/03	Pomieszczenie	40,45m ²	Deski drewniane
1/04	Sień	2,88m ²	Pos. cementowa
1/05	Pomieszczenie	11,28m ²	Deski drewniane
1/06	Pomieszczenie	23,74m ²	Deski drewniane
1/07	Pomieszczenie	2,92m ²	Pos. cementowa
1/08	WC	7,15m ²	Gres
1/09	Biblioteka	43,76m ²	Płyty OSB
1/10	Biblioteka	40,75m ²	Wykładzina PVC
Razem		196,49m ²	

Szczegółowe zestawienie robót rozbiórkowo-adaptacyjnych które należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach zestawiono w opisie techniczne do projektu

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym obiektu.

LEGENDA:

-  – Elementy do rozbiórki
-  – Elementy do demontażu

Inwestycja: Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na przedszkole (kat. IX)				
Tytuł rysunku: Rzut parteru – roboty rozbiórkowe				
Projektował:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
	mgr inż. arch. Jarosław Pudliński	UA-V-7342-5/84/92	27.10.2015	
Nr umowy:	mgr inż. Paweł Gerba	KUP/0105/PWOK/14	27.10.2015	
	Stadium: Projekt budowlany	Branża: Architektura Konstrukcja	Skala: 1:100	Nr rysunku: 3
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.				