

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA : **BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
W MIEJSCOWOŚCI RADOMICE**

BRANŻA : **Zagospodarowanie terenu i mała architektura**

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

**45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych**

ADRES OBIEKTU : 87-600 Radomice
dz. nr 658/1, obręb 0029 Radomice

INWESTOR : Gmina Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2018

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI RADOMICE

PRZEDMIAR ROBÓT

branża: zagospodarowanie terenu i mała architektura

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I				
ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIĘ				
1	ST-1	Zdjęcie warstwy istniejącego gruntu o grubości 20 cm z darnią wraz ze zhałdowaniem (129,0+115,6+255,0)*0,2	m3	99,9
2	ST-1	Mechaniczne pogłębienie wykopu pod konstrukcję nawierzchni placu zabaw z wywiezieniem gruntu i zagospodarowaniem 129,0*0,2	m3	25,8
3	ST-1	Ręczne wykonanie wykopów pod ławy betonowe obrzeży z rozplantowaniem gruntu na przyległym terenie (49,4+96,0)*0,2*0,3	m3	8,7
4	ST-1	Załadunek, wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru gruntu z darnią 99,9-255,0*0,2	m3	48,9
II				
OSA - MONTAŻ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY				
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni plenerowej:	x	x
5	ST-2	- biegacz	kpl.	1
6	ST-2	- jeździec	kpl.	1
7	ST-2	- wioślarz	kpl.	1
8	ST-2	- orbitrek	kpl.	1
9	ST-2	- twister + wahadło	kpl.	1
10	ST-2	- wyciskanie siedząc	kpl.	1
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń małej architektury:	x	x
11	ST-2	- stolik do gry w szachy/warcaby (do wkopania)	kpl.	2
12	ST-2	- ławka z oparciem	kpl.	4
13	ST-2	- stojak na rowery (2 stanowiska)	szt.	3
14	ST-2	- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z OSA	kpl.	1
15	ST-2	- kosz na śmieci	szt.	2
x	x	Dostarczenie i montaż wyposażenia placu zabaw:	x	x
16	ST-2	- urządzenie sprawnościowe wielofunkcyjne	kpl.	1
17	ST-2	- most ruchomy	kpl.	1
18	ST-2	- huśtawka "bocianie gniazdo"	kpl.	1
19	ST-2	- rowerek bujany	kpl.	2
III				
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ PLACU ZABAW I OGRODZENIA				
20	ST-3	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię i ławy betonowe 129,0+49,4*0,2	m2	138,9
21	ST-3	Wyłożenie dna wykopu geowłókniną separującą o gramaturze min. 200 g/m2 129,0+49,4*0,35	m2	146,3
22	ST-3	Wykonanie ław betonowych z oporem z betonu C12/15 49,4*0,032	m3	1,6
23	ST-3	Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm wykończonych elastyczną nakładką z tworzywa lub gumy	m	49,4
24	ST-3	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego frakcji 2-8 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m2	129,0
25	ST-3	Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1 m na słupkach zabetonowanych w gruncie wraz z dwiema furtkami o szerokości 1,2 m wyposażonymi w mechanizm samodomykania	m	50,5
IV				
WYKONANIE CHODNIKA				
26	ST-4	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię i ławy betonowe 115,6+96,0*0,2	m2	134,8
27	ST-4	Wykonanie ław betonowych z oporem z betonu C12/15 96,0*0,032	m3	3,1
28	ST-4	Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm	m	96,0

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
29	ST-4	Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	115,6
30	ST-4	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	115,6
V		WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWNIKOWEJ		
31	ST-5	Ręczne plantowanie gruntu rodzimego	m2	255,0
32	ST-5	Roboty ziemne poprzeczne - ręczne przemieszczenie ziemi urodzajnej (bez darni) z hałdy i rozplantowanie pod trawniki warstwą o grubości 20 cm	m3	51,0
		255,0*0,2		
33	ST-5	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m2	255,0
VI		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
34	ST-6	Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1