

PRZEDMIAR NR 3

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków
ADRES INWESTYCJI : m. Radomice gm. Lipno działka nr 93/13 i 93/1
INWESTOR : Gmina Lipno
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno
BRANŻA : Zbiornik osadu - obiekt nr 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Krajnik
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2009

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	I. Zbiornik osadu ob. nr 6				
1 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km-wykopy gruntu gl. 1,90 m 41.89	m ³ m ³	 41.890	
				RAZEM	41.890
2 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 41.89	m ³ m ³	 41.890	
				RAZEM	41.890
3 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym C-8/10 gr. 10 cm 0.75	m ³ m ³	 0.750	
				RAZEM	0.750
4 d.1	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 7.54	m ² m ²	 7.540	
				RAZEM	7.540
5 d.1	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa 7.54	m ² m ²	 7.540	
				RAZEM	7.540
6 d.1	KNR-W 2-02 1921-01	Montaż elementów prefabrykowanych - kręgi żelb. C30/37 o śr. wew. 2,50 m gr. ścian 20 cm z dnem gr. 30 cm 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR-W 2-02 1921-01	Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników walcowych żelb. C30/37 średnicy wew. 2,50 m gr. ścian 20,00 cm 6	elem. elem.	 6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	KNR-W 2-02 1921-01	Montaż elementów prefabrykowanych - płyta przykrywająca gr 15 cm C30/37 o śr. 2,90 m oraz włazem typu lekkiego fi 800 mm szt.2 i wywiewka PCV 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 67.12	m ² m ²	 67.120	
				RAZEM	67.120
10 d.1	KNR 0-29 0641-04	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 67.12	m ² m ²	 67.120	
				RAZEM	67.120
11 d.1	KNR 2-02 1219-04	Klamry włazowe typowe 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
12 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- piasek 28.60	m ³ m ³	 28.600	
				RAZEM	28.600
13 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 28.60	m ³ m ³	 28.600	
				RAZEM	28.600
14 d.1	KNR 2-01 0607-01	Igłofiltr o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000