

PRZEDMIAR NR 8

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków
ADRES INWESTYCJI : m. Radomice gm. Lipno działka nr 93/13 i 93/1
INWESTOR : Gmina Lipno
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno
BRANŻA : Zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Krajnik
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2009

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 I. Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III. Przygotowanie	m ²		
d.1	0505-01	p[opd rozścielenie ziemi roślinnej (humus)	m ²	297.600	
		297.60			
				RAZEM	297.600
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	44.640	
		44.64			
				RAZEM	44.640
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o	m ³		
d.1	0218-05	nachyleniu do 1:2- warstwa gr. 15 cm	m ³	44.640	
		44.64			
				RAZEM	44.640
2 II. Trawniki					
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05		m ²	297.600	
		297.60			
				RAZEM	297.600
3 III. Krzewy i drzewa					
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za-	szt.		
d.3	0323-04	prawą dołów śr./głębok. 0.5 m (świerk)	szt.	75.000	
		75			
				RAZEM	75.000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III	szt.		
d.3	0311-08	z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m (bez czarny)	szt.	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000