

PRZEDMIAR NR 6

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków
ADRES INWESTYCJI : m. Radomice gm. Lipno działka nr 93/13 i 93/1
INWESTOR : Gmina Lipno
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno
BRANŻA : Schody na nasyp przy reaktorze szt.1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Krajnik
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2009

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	I. Schody na nasyp przy reaktorze szt.1				
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-	m ³		
d.1	0301-02	mi (kat.gr.III)- wykop w gruncie spolistym gł. 40 cm	m ³	2.480	
		2.48			
				RAZEM	2.480
2	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym- piasek stabilizo-	m ³		
d.1	1101-07	wany cementem 100 kg/m3 gr. 20 cm	m ³	1.240	
		1.24			
				RAZEM	1.240
3	KNR 2-02	Schody żelbetowe, zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.8	m ²		
d.1	0218-05	cm C-20/25	m ²	6.200	
		6.20			
				RAZEM	6.200
4	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m ²		
d.1	0218-06	Krotność = 6	m ²	6.200	
		6.20			
				RAZEM	6.200
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01		t	0.130	
		0.130			
				RAZEM	0.130
6	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-	m		
d.1	1207-04	cim stopniu o masie do 16 kg- profile ze stali ocynkowanej (68,38 kg)	m	3.550	
		3.55			
				RAZEM	3.550