

PRZEDMIAR ROBÓT
droga dojazdowa i plac manewrowy na terenie oczyszczalni ścieków
w m. Radomice

Pozycja	Lp	Wyszczególnienie elementów robót do wykonania	Nazwa jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.01	1	Odtworzenie punktów oraz pomiary w okresie trwania robót: droga dojazdowa	km	0,082
01.01.01	2	Odtworzenie punktów oraz pomiary w okresie trwania robót: plac manewrowy	km	0,04
01.02.04	3	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych - droga dojazdowa	m ²	258,00
01.02.04	4	Rozbiórka nawierzchni żużlowej - droga dojazdowa	m ²	50,00
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
02.01.01	5	Roboty ziemne wykopy, grunt kat. III z wywozem - droga dojazdowa	m ³	124,16
02.01.01	6	Roboty ziemne wykopy, grunt kat. III z wywozem - plac manewrowy	m ³	87,73
04.00.00	PODBUDOWY			
04.02.01	7	Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne - droga dojazdowa	m ²	330,00
04.02.01	8	Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne - plac manewrowy i opaska wokół reaktora	m ²	280,00
04.02.01	9	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20 cm - opaska wokół reaktora	m ²	40,00
04.04.02	10	Wykonanie podbudowy gr. 25 cm z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie - droga dojazdowa	m ²	330,00
04.04.02	11	Wykonanie podbudowy gr. 25 cm z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie - plac manewrowy	m ²	240,00
04.05.01	12	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa, grubość warstwy 20,0 cm - droga dojazdowa	m ²	330,00
04.05.01	13	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa, grubość warstwy 20,0 cm - plac manewrowy	m ²	240,00
05.00.00	NAWIERZCHNIE			
05.03.23a	14	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - droga dojazdowa	m ²	330,00

PRZEDMIAR ROBÓT
droga dojazdowa i plac manewrowy na terenie oczyszczalni ścieków
w m. Radomice

05.03.23a	15	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - plac manewrowy	m ²	240,00
08.01.01		ELEMENTY PLACU		
08.01.01	16	Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych - droga dojazdowa	mb	165,00
08.01.01	17	Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych - plac manewrowy	mb	71,00
08.02.02	18	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - opaska wokół reaktora	m ²	40,00
08.03.01	19	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30	mb	38,00

Opracował:

mgr Wojciech Wiśniewski

czerwiec 2016 r.