

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : **BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
W MIEJSCOWOŚCI RADOMICE**

BRANŻA : **Zagospodarowanie terenu i mała architektura**

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:
45112710-5 **Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**
45112720-8 **Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych**

ADRES OBIEKTU : 87-600 Radomice
dz. nr 658/1, obręb 0029 Radomice

INWESTOR : Gmina Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2019

RODZAJ KOSZTORYSU : uproszczony

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI RADOMICE

KOSZTORYS OFERTOWY

branża: zagospodarowanie terenu i mała architektura

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	ELEMENT SCALONY	Wartość
I	ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIE	
II	MONTAŻ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY	
III	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ PLACU ZABAW I OGRODZENIA	
IV	WYKONANIE CHODNIKA	
V	WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWNIKOWEJ	
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	WARTOŚĆ NETTO	
	PODATEK VAT 23%	
	WARTOŚĆ BRUTTO	

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI RADOMICE

KOSZTORYS OFERTOWY

branża: zagospodarowanie terenu i mała architektura

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I						
ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIĘ						
1	ST-1	Zdjęcie warstwy istniejącego gruntu o grubości 20 cm z darnią wraz ze zhałdowaniem	m3	99,9		
2	ST-1	Mechaniczne pogłębienie wykopu pod konstrukcję nawierzchni placu zabaw z wywiezieniem gruntu i zagospodarowaniem	m3	25,8		
3	ST-1	Ręczne wykonanie wykopów pod ławy betonowe obrzeży z rozplantowaniem gruntu na przyległym terenie	m3	8,7		
4	ST-1	Załadunek, wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru gruntu z darnią	m3	48,9		
II						
OSA - MONTAŻ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY						
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni plenerowej:	x	x	x	x
5	ST-2	- biegacz	kpl.	1		
6	ST-2	- jeździec	kpl.	1		
7	ST-2	- wioślarz	kpl.	1		
8	ST-2	- orbitrek	kpl.	1		
9	ST-2	- twister + wahadło	kpl.	1		
10	ST-2	- wyciskanie siedząc	kpl.	1		
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń małej architektury:	x	x	x	x
11	ST-2	- stolik do gry w szachy/warcaby (do wkopania)	kpl.	2		
12	ST-2	- ławka z oparciem	kpl.	4		
13	ST-2	- stojak na rowery (2 stanowiska)	szt.	3		
14	ST-2	- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z OSA	kpl.	1		
15	ST-2	- kosz na śmieci	szt.	2		
x	x	Dostarczenie i montaż wyposażenia placu zabaw:	x	x	x	x
16	ST-2	- urządzenie sprawnościowe wielofunkcyjne	kpl.	1		
17	ST-2	- most ruchomy	kpl.	1		
18	ST-2	- huśtawka "bocianie gniazdo"	kpl.	1		
19	ST-2	- rowerek bujany	kpl.	2		
III						
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ PLACU ZABAW I OGRODZENIA						
20	ST-3	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię i ławy betonowe	m2	138,9		
21	ST-3	Wyłożenie dna wykopu geowłókniną separującą o gramaturze min. 200 g/m2	m2	146,3		
22	ST-3	Wykonanie ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m3	1,6		
23	ST-3	Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm wykończonych elastyczną nakładką z tworzywa lub gumy	m	49,4		
24	ST-3	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego frakcji 2-8 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m2	129,0		
25	ST-3	Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1 m na słupkach zabetonowanych w gruncie wraz z dwiema furtkami o szerokości 1,2 m wyposażonymi w mechanizm samodomykania	m	50,5		
IV						
WYKONANIE CHODNIKA						
26	ST-4	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię i ławy betonowe	m2	134,8		
27	ST-4	Wykonanie ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m3	3,1		
28	ST-4	Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm	m	96,0		
29	ST-4	Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	115,6		
30	ST-4	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	115,6		
V						
WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWNIKOWEJ						
31	ST-5	Ręczne plantowanie gruntu rodzimego	m2	255,0		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
32	ST-5	Roboty ziemne poprzeczne - ręczne przemieszczenie ziemi urodzajnej (bez darni) z hałdy i rozplantowanie pod trawniki warstwą o grubości 20 cm	m3	51,0		
33	ST-5	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m2	255,0		
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
34	ST-6	Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						